

Plan de Manejo de Desechos para la Remodelación de la Vivienda Plurifamiliar

El manejo de los residuos de la construcción y demolición es desarrollado de manera selectiva, sanitaria y ambientalmente óptima, teniendo en cuenta la clasificación y el destino de los mismos, con la finalidad de prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana.

Se colocarán recipientes de metal clasificados e identificados por material (plástico, cartón, vidrio, caliche, etc). El caliche será incorporado como material de relleno en el terreno.

Los demás residuos serán transportados a un vertedero, para su disposición final