

Cuadro No.4-2: CUADRO COMPARATIVOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN

MEDIDAS DEL EIA	MEDIDAS DE LA MODIFICACION
CONSTRUCCIÓN	
La construcción del rompeolas brindara a los organismos 572.71 metros lineales de roca dentro de la bahía flamenco, es decir al oeste del rompeolas, obviamente está a lado este que brindara hábitat con características muy similares aunque se espera que la corriente sea más intensa y por ende sea colonizado por organismos cuyas características fisiológicas les permiten fijarse a las rocas con mayor firmeza	Medida no prevista para la modificación puesto que solo se propone ampliar la zona comercial del proyecto FUERTE AMADOR RESORT & MARINA.
En cuanto al suministro de aceite y combustible la concesionaria seguirá todas las normas dictadas por la empresa distribuidora en cuanto a seguridad y prevención de derrames Todos los aceites de desechos, producto del mantenimiento de los botes se recolectan en tanques que serán recogidos por el distribuidor	En cuanto al suministro de aceite y combustible la concesionaria seguirá todas las normas dictadas por la empresa distribuidora en cuanto a seguridad y prevención de derrames Todos los aceites de desechos, producto del mantenimiento de los botes se recolectan en tanques que serán recogidos por el distribuidor
Todas las embarcaciones que entran a la marina deberán apagar la bomba de achique a fin de evitar la concentración de aceite dentro de la marina	Medida no prevista para la modificación puesto que solo se propone ampliar la zona comercial del proyecto FUERTE AMADOR RESORT & MARINA.
Se colocaran basureros en lugares estratégicos, dentro del área	Se colocaran basureros en lugares estratégicos, dentro del área
Todas las aguas residuales serán enviadas a la planta de tratamiento que recientemente construyo el Gobierno de Panamá Nacional a fin de prestar este servicio a todas las empresas que se establezcan en el área revertida.	Todas las aguas residuales serán enviadas a la planta de tratamiento que recientemente construyo el Gobierno de Panamá Nacional a fin de prestar este servicio a todas las empresas que se establezcan en el área revertida.
La calzada Amador ha sido ensanchada para hacer más fluido el trafico	La calzada Amador ha sido ensanchada para hacer más fluido el trafico
La empresa creara un área de 19.067 metros cuadrados exclusivamente para estacionamientos	Se cumplirá con los reglamentos urbanísticos en cuanto a la cantidad de estacionamientos requeridos

MEDIDAS DEL EIA	MEDIDAS DE LA MODIFICACION
	según establecimiento propuesto a construir.
Plan de contingencia o de respuesta a emergencias	Plan de contingencia o de respuesta a emergencias
Siembre de grama y plantas ornamentales de acuerdo a planos entregados al IPAT, ahora Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)	Siembre de grama y plantas ornamentales de acuerdo a planos propuestos de la construcción de Plaza Las Olas.
Capacitación a los trabajadores, capitanes y marineros por parte del Cuerpo de Bomberos en prevención de incendios y de contingencia o respuesta interna (conatos de incendios)	Capacitación a los trabajadores por parte del Cuerpo de Bomberos en prevención de incendios y de contingencia o respuesta interna (conatos de incendios).

MEDIDA DE MITIGACIÓN DEL EIA	MEDIDAS DE LA MODIFICACIÓN
OPERACION	
---	Generación de empleos directos e indirectos
---	Tratamiento de aguas residuales previa a su descarga según normativa aplicable.
---	Ejecutar plan de revegetación, arborización acorde al plan de ordenamiento del sector que sirva como embellecimiento escénico del área.
---	Contar con programas de recolección de desechos, señalizaciones y fiscalizaciones de correcta disposición temporal de residuos durante la operación de Plaza Las Olas.

Fuente: EIA Aprobado vs Modificación planteada