

2.. Diagrama de Flujo de las actividades a realizar:

Durante la construcción: La superficie es plana y libre de vegetación por lo que se procederá a realizar el estacado para definir el perímetro de la estructura, excavación de fundaciones (columna y paredes), construcción de zapatas (formaleta y estructura de hierro), instalación de tuberías para agua potable y alcantarillado sanitario, vaciado de hormigón en cimientos, columnas, piso interior y losa exterior, colocación de bloques, construcción de vigas de concreto, instalación de estructura y láminas de techo, colocación de baldosa de piso y azulejos en baños, colocación de puertas y ventana, instalación de accesorios de baño, instalación de cielo raso, lámparas y pintura interior y exterior.

Durante la operación: Trabajo administrativo de la instalación aledaña, uso del vestidor por parte de los operarios y de los servicios sanitarios.