

CUADRO 1
Proyecto: Instalación de planta de limpieza y almacenamiento de arena y venta de materiales de construcción
Promotor: Xian Hong Li de Wong
Descripción de las Medidas de Mitigación, Ente Responsable y Costo de la Gestión Ambiental.

Impacto	Medidas de Mitigación	Ente responsable	Costo de la gestión Ambiental.
Suelos- -Erosión -Compactación de suelo -Posible derrame de hidro carburos	1. Evitar movilizar la maquinaria a lugares donde no sea necesario. 2. Sembrar la grama inmediatamente se termine la limpieza del terreno. 3. Darle adecuado mantenimiento a la maquinaria	PROMOTOR	B/. 1,500.00
Aire/ Ruidos/ Polvo	1. Revisión mecánica de la maquinaria que labora en el proyecto 2. Utilizar el equipo de protección contra polvo. 3. Horario adecuado de trabajo	PROMOTOR	B/. 800.00
Agua	1. No descargar el agua del proceso de lavado en la quebrada y utilizar agua de pozo subterráneo	PROMOTOR	B/ 1,000.00
Biótico- Flora Fauna	1. Sembrar grama y arboles ornamentales en los alrededores del proyecto. 2. Prohibir la caza y evitar ruidos que afecten la escasa fauna	PROMOTOR	B/ 500.00

Socio económico -Generación de desechos sólidos -Generación de desechos líquidos -Accidentes laborales	1. Mantener local limpio 2. Recoger a diario la basura y llevarla al vertedero de Penonomé 1. Utilización de sistema de tanque séptico para descarga de aguas residuales. 1. Se debe contar con equipo de seguridad adecuado por parte de los trabajadores: mascarillas, lentes, orejeras, señalización adecuada. 2. Contar con botiquín de primeros auxilios	PRONOTOR	B/. 4,000.00 B/4,000.00 B/ 4,000.00
TOTAL COSTO G. A.			B/. 15,800.00

