

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

A continuación, se presenta información que complementa el Plan de prevención de Riesgos presentado en el EIA DEEP BLUE

Plan de Prevención de Riesgos: Identificación de Riesgos y Medidas específicas

Riesgos Identificados	Etapas	Descripción de las medidas de Prevención
Accidentes laborales	Construcción /Operación	<ul style="list-style-type: none">- Proveer el EPP correspondiente a la actividad,- Inducción al personal sobre las medidas de prevención- Señalizaciones preventivas e informativas a lo exterior e interno de la galera. .
Incremento de Niveles Sonoros	- Construcción	<ul style="list-style-type: none">- No mantener encendido equipo pesado innecesariamente.- De ser posible emplear equipo pesado con puesto de operador cerrado.- Uso del EPP por los operarios
Proliferación de vectores,	- Operación	<ul style="list-style-type: none">- Gestionar la fumigación del interior del recinto- Contar con medio recolector y mitigador
Exposición del personal a posibles drenados de los desechos)	- Operación	<ul style="list-style-type: none">- Evitar la permanencia prolongada de desechos sin incinerar dentro de la planta.- Proveer al personal el EPP correspondiente.- ventilación natural cruzada en el recinto- Recogerlos con arena, que posteriormente también se incinerara y/o lavar el área con el drenado con detergentes
Riesgo de exposición a radiaciones calóricas	- Operación	<ul style="list-style-type: none">- Proveer al personal el EPP correspondiente- Facilitar hidratación permanente- Dosificar el tiempo de exposición.- ventilación natural cruzada en el recinto.
Exposición a -partículas en suspensión por el manejo de cenizas	- Operación	<ul style="list-style-type: none">- Proveer el EPP correspondiente a los operarios que manejan las cenizas
Riesgos bioinfecciosos	- Operación	<ul style="list-style-type: none">- Provisión y vigilancia en el uso del EPP correspondiente- Contar con las vacunas correspondiente

Riesgos Identificados	Etapas	Descripción de las medidas de Prevención
		<ul style="list-style-type: none"> - Exámenes médicos periódicos - Diagnostico de salud del trabajador previo a su ingreso - Existencia en sitio de trabajo de mecanismo de higiene personal (duchas, tinas, lavamanos, uriniales, fuente de agua, área de recambio de ropa del personal)
Incendio y Explosión	- Operación	<ul style="list-style-type: none"> - Prohibir fumar en el sitio del Proyecto. - Mantener extintores industrial ABC en el sitio del Proyecto. - Conocer a fondo el manual de mantenimiento preventivo del equipo y ejecutar las acciones que establece este documento - Capacitar al personal del proyecto en acciones generales de contención de incendios - Contar en área visible con los números de teléfono de estamentos de control de incendios y seguridad.
Derrame de tanque de diesel	- Operación	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con noria con capacidad para contener la totalidad del volumen del tanque - Revisión conforme periodicidad que aplique, de sistema de conducción del diesel. (válvulas, tuberías) - Mantenimiento de material absorbente, tales como aserrín y/o kit de recolección de hidrocarburo