


PLANTA SISTEMA PLUVIAL

NOTAS GENERALES CORTE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

1. Antes de proceder con los tramos indicados, el interesado solicitará por escrito a la Dirección Nacional de Inspección del M.O.P. la autorización respectiva.
2. El corte del pavimento existente debe hacerse con sistema mecánico o eléctrico especificado para este fin.
3. La resistencia a la flexión del hormigón será de 600 lbs/pulg² a los 3 días del vaciado.
4. El acero será de grado 40.
5. Cuando el área afectada sea mayor de 70% del paño, este se repondrá totalmente.
6. En caso de sobre carpeta de hormigón asfáltico se usará la que clasifica El Instituto de Asfalto como tipo IV S.
7. El nivel del pavimento a repasar será igual al nivel existente y se colocará según especificaciones.
8. Todos los juntas transversales y longitudinales, serán selladas con material asfáltico, según especificaciones generales del M.O.P.
9. Los tramos afectados y reparados no serán abiertos al tránsito vehicular hasta que la resistencia a la flexión del hormigón sea la especificada.

NOTAS

1. Toda la tubería pluvial en la calle será de H.R. (hormigón reforzado).
2. RECUBRIMIENTO DE LAS TUBERÍAS: El recubrimiento mínimo de las tuberías de H.R., sobre la corona será de 45 cm. hasta la parte inferior de la losa de pavimento. Cuando el recubrimiento sea inferior, la losa de pavimento será reforzada, según los detalles indicados.



TEL: 2660-0892 / 2660-2751 APARTADO 0819-4335
E-Mail: acosta@promovapanamá.com

PROYECTO: CALLES DE ACCESO, INFRAESTRUCTURA, CERCADO Y CERCADO FRONTAL URBAN CONNECTION CORP.	DISEÑO: ARQ. E. ACOSTA	CALCULO:
LUGAR: MANANTAL, CORREIMIENTO DE TOCUMEN, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA.	DESARROLLO: ACOSTA Y ASOCIADOS	FECHA: SEPTIEMBRE 2004
PROPIETARIO: URBAN CONNECTION CORP.	DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES	
"REPRESENTANTE LEGAL"		Hoja: 02 De: 22